

DIRECCION DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
COMPRA DE MOBILIARIO
PARA SALA DE ESTUDIO FAGOB DE EDIFICIO VM20.

ANTECEDENTES:

La Dirección de Servicios e Infraestructura, requiere realizar la compra e instalación de mobiliario para sala de estudios de la Facultad de Gobierno del Edificio VM20 ubicado en Ramon Carnicer #15, Comuna de Providencia, Región Metropolitana.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO.

Para esta compra los proveedores deben cotizar los siguiente:

N° ORDEN	ARTICULO O SERVICIO	CANT.	DESCRIPCION TÉCNICA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
1	MESA 200 x 120 CM CON ELECTRIFICACION	2	<p>Mesa de 200 x 120 x 75cm.</p> <p>Cubierta en laminado de 25 mm, canto PVC 2mm, trascara balance, color Dawn Wuda Elm.</p> <p>Bases metálicas electro pintadas línea Link perfil 60 x 40 mm recto, con patines regulables en altura, color gris.</p> <p>Considera electrificación compuesta por 1 caja doble-triple y 1 canal doble.</p>	\$ 728.169.-	\$ 1.456.338.-
2	MESA 200 x 120 CM CON PANTALLA DIVISORIA Y ELECTRIFICACION	6	<p>Mesa de 200 x 120 x 75cm.</p> <p>Cubierta dividida en 2 cubiertas de 200 x 60 cm.</p> <p>Cubierta en laminado de 25 mm, canto PVC 2mm, trascara balance, color Dawn Wuda Elm.</p>	\$ 817.379.-	\$ 4.904.274.-









			<p>Bases metálicas electro pintadas línea Link perfil 60 x 40 recto, con patines regulables en altura, color gris.</p> <p>Considera electrificación compuesta por 2 tapas pasacables triples, 2 chasis triple y 1 canal doble.</p> <p>Considera 1 pantalla divisoria acústica Pet de 180 x 48 cm de espesor 9mm, instalada entre cubiertas.</p>		
3	MESA 200 x 120 CM CON PANTALLA DIVISORIA	2	<p>Mesa de 200 x 120 x 75 cm</p> <p>Cubierta dividida en 2 cubiertas de 200 x 60 cm.</p> <p>Cubierta en laminado de 25 mm, canto PVC 2mm, trascara balance, color Dawn Wuda Elm.</p> <p>Bases metálicas electro pintadas línea Link perfil 60 x 40 mm recto, con patines regulables en altura, color gris.</p> <p>Considera 1 pantalla divisoria acústica Pet de 180 x 48 cm de espesor 9 mm, instalada entre cubiertas.</p>	\$ 749.618.-	\$ 1.499.235.-
4	MESA 170 X 120 CM	2	<p>Mesa de 170 x 120 x 75 cm.</p> <p>Cubierta en laminado de 25 mm, canto PVC 2mm, trascara balance, color Dawn Wuda Elm.</p> <p>Bases metálicas electro pintadas línea Link perfil 60 x 40 mm recto, con patines</p>	\$ 594.006.-	\$ 1.188.013.-

			regulables en altura, color gris.		
5	MESA 170 X 120 CM CON ELECTRIFICACION	2	<p>Mesa de 170 x 120 x 75 cm.</p> <p>Cubierta en laminado de 25 mm, canto PVC 2mm, trascara balance, color Dawn Wuda Elm.</p> <p>Bases metálicas electro pintadas línea Link perfil 60 x 40 mm recto, con patines regulables en altura, color gris.</p> <p>Considera electrificación compuesta por 1 caja eléctrica doble-doble y 1 canal doble.</p>	\$ 683.099.-	\$ 1.366.199.-
6	TANDEM DE 630 X 70 CM (5 PUESTOS)	1	<p>Tandem de 630 x 70 x 75 cm dividido en 5 puestos de 126 x 70 x 75 cm.</p> <p>Cubierta en laminado de 25 mm, canto PVC 2mm, trascara balance, color Dawn Wuda Elm.</p> <p>Bases metálicas electro pintadas línea Link perfil 60 x 40 mm recto, con patines regulables en altura, color gris.</p> <p>Considera electrificación compuesta por 1 tapa pasacables doble, 1 chasis doble y 1 canal simple.</p> <p>Considera 6 pantallas divisorias acústicas Pet de 70 x 30 cm de espesor 9 mm con soportes, instaladas sobre cubierta.</p>	\$ 1.886.685.-	\$ 1.886.685.-


7	MESA AUXILIAR 40 X 55 CM	6	<p>Mesa auxiliar</p> <p>Estructura negra.</p> <p>Cubierta laminado negro matte 18mm, trascara Balance.</p> <p>Base de metal 40 x 40 cm.</p> <p>Terminación Pintura electo estática Negra.</p> <p>Dimensiones: Alto 67 cm. Ancho 40 cm. Profundidad 55 cm</p>	\$ 202.365.-	\$ 1.214.187.-
8	POLTRONA 80 X 70	8	<p>Sillon Copacabana de 80 x 70 x 80 cm, color Gris Jaspeado.</p> <p>Pata redonda madera de 70mm.</p>	\$ 374.191.-	\$ 2.993.526.-
9	POUF CIRCULAR DIAMETRO 60 CM	2	<p>Pouf circular diametro 60 cm.</p> <p>Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3 mm madera contrachapada.</p> <p>La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28-32kg/m3.</p> <p>Base redonda de melamina negra de 12 mm, 5 deslizadores de plástico.</p> <p>Tapiz Bratto.</p>	\$ 191.690.-	\$ 383.380.-
				Total Neto	\$ 16.891.862.-
				IVA	\$ 3.209.454.-
				Total	\$ 20.101.316.-

A continuación, imágenes referenciales de los muebles antes descritos:

N° ORDEN	ARTICULO	FOTOGRAFÍA REFERENCIAL
1	MESA 200 x 120 CM CON ELECTRIFICACION	
2	MESA 200 x 120 CM CON PANTALLA DIVISORIA Y ELECTRIFICACION	
3	MESA 200 x 120 CM CON PANTALLA DIVISORIA	
4	MESA 170 X 120 CM	

5	MESA 170 X 120 CM	
6	TANDEM DE 630 X 70 CM (5 PUESTOS)	
7	MESA AUXILIAR 40 X 55 CM	
8	POLTRONA 80 X 70	



9	POUF CIRCULAR DIAMETRO 60 CM	
---	---	--

Ítems a considerar:

Que el proveedor no cuente con **reclamos o cancelación de órdenes de compra** por el NO cumplimiento de lo ofertado en los procesos establecidos en la Ley 19.886. "Ley de Bases Sobre Contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios" y su Reglamento.

Solo se considerarán las cotizaciones que se ajusten a las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido (cuadro más arriba).

En caso de dudas comunicarse con Claudio Santander en horario de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 al teléfono +56 9 9865 9611 o vía correo a claudio@santanderarquitectos.cl colocar en copia a juan.rodriguez.go@uchile.cl

IMPORTANTE:

- ✓ Se considera una visita de carácter **obligatorio** el día martes 06 de enero a las 16:00 en Ramon Carnicer #15, en la cual se podrá realizar la entrega de las muestras sin perjuicio de lo estipulado en este requerimiento.
- ✓ Presupuesto estimado total \$ 20.101.316.-IVA incluido.
- ✓ Indicar plazo de entrega del producto, que debe ser en máximo 35 días hábiles desde la recepción de OC.
- ✓ Garantía **mínima** de **24 Meses**.
- ✓ La entrega del mobiliario debe ser en calle Ramon Carnicer #15, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, en Edificio VM20. **Acceso a la intemperie considera escalones.**
- ✓ El armado del mobiliario debe incluirse en precio y realizarse el mismo día de entrega, según corresponda.
- ✓ **Se solicita muestra física de los siguientes materiales a utilizar:**
 - **Cubiertas**
 - **Estructuras metálicas**
 - **Tapices**
 - **Espumas**
 - **Panel Pet**

Todos indicados en las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido (cuadro más arriba). Además, deberán entregar junto con las muestras, fotografías del mobiliario ofertado. Todo esto deberá entregarse en una caja cerrada y rotulada indicando nombre y Rut de la empresa remitente, cada muestra deberá estar rotulada, dirigido a Claudio



UNIVERSIDAD
DE CHILE

Santander de la Dirección de Servicios e Infraestructura de la Universidad de Chile y entregarse en Ramon Carnicer 15, comuna de Providencia, en horario de lunes a jueves de 9 a 18 hrs., y viernes de 9 a 16 hrs., para días hábiles hasta el plazo de cierre. **Si la empresa no entrega este requerimiento, su oferta quedará desestimada.**

- ✓ Debe adjuntar propuesta en archivo (PDF) con las características de los productos ofertados, incluyendo armado e instalación, teniendo especial cuidado en los colores. En caso de quiebre de stock sólo se podrán realizar cambios acordes a tonos y calidades equivalentes técnicamente, no se aceptarán cambios a blancos ni otros lisos a menos que el requerimiento lo indique

Santiago, enero 2026